

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021

г. Мичуринск

№ 1365

Об утверждении проектной документации объекта: «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области»

Рассмотрев проектно-сметную документацию по объекту: «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области», в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Мичуринска Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту: «Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в г. Мичуринске Тамбовской области», согласно оптическому носителю (компакт-диск), разработанную обществом с ограниченной ответственностью «Нижегородгипротранс» со следующими основными технико-экономическими характеристиками объекта ремонта:

- классификация сооружения-автодорожный путепровод с подходами, класс КС-2, уровень ответственности – нормальный (ГОСТ 27751-2014);

- категория участка дороги – магистральная улица общегородского значения;

- длина ремонтируемого участка автодороги (включая длину путепровода) – 533м;

- число полос движения – 2;

- ширина проезжей части – 11,1-12,6 м;

- габарит путепровода по ширине – Г-9,1-10,1 м;

- длина путепровода (по оси проезжей части) – 238,8м;

- схема путепровода – 7х18,00+3х16,76+32,34+16,76;

- нормативная временная вертикальная нагрузка – А11, НК-80;

- тип дорожной одежды – капитальный;

- вид покрытия – асфальтобетон;

- дорожное ограждение на путепроводе – парапетного типа;

- разборка конструкций:

- бетонных и железобетонных – 816 м³;

- металлических – 29т;

- дорожная одежда путепровода – 1750 м²;

- устройство новых конструкций:

- из сборного бетона и железобетона – 54,2м³;

- монолитных бетонных и железобетонных – 700м³;

- металлических – 59,1т;
- восстановление дорожных одежд:
- проезжая часть путепровода – 2160м²;
- тротуары путепровода – 490м²;
- служебные проходы путепровода – 200м²;
- проезжая часть подходов – 2480 м²;
- обочины подходов – 1570 м²;
- ремонт и восстановление железобетонных конструкций:
- масса сухих ремонтных бетонных смесей – 202,5 т;
- продолжительность ремонта – 7 месяцев;
- общая сметная стоимость в текущих ценах второго квартала 2021 года – 226083630,0 (двести двадцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать) рублей (в том числе НДС 20 %), в том числе:
 - ремонтно-строительные и монтажные работы – 206992260,0 (двести шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи двести шестьдесят) рублей;
 - оборудование – 474410,0 (четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей;
 - прочие – 18616960,0 (восемнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская правда» и сетевом издании «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Самылину М.А.

Глава города Мичуринска
Тамбовской области

М.В. Харников

Заместитель главы
администрации города

М.Г. Балашов

Заместитель главы
администрации города

М.А. Самылина

Заместитель главы администрации города-
начальник финансового управления
администрации города

М.А. Макаров

Начальник юридического управления
администрации города

А.А. Черников

И.о. начальника управления городского
хозяйства администрации города

В.М. Белоусов

Исполнитель:
Зайцева О.Ю.
5-02-87
Контроль
Скрылева Г.В.