Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального округа
от 05.11.2026 № 2252

Задание

на разработку документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта: «Строительство КНС и напорного коллектора от МКД и ЦРБ по ул. Социалистической с. Заворонежское Мичуринского муниципального округа Тамбовской области до существующей КНС №3 на ул. Январская г. Мичуринска»

Наименонание позиции	Содержание
1.Вид разрабатываемой документации по планировке территории	а) проект планировки территории; 6) проект межевания территории в составе проекта планировки территории
2.Инициатор подготовки документации по планировке территории	ООО «Гидропроект», Управление архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области
3. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	В рамках муниципального контракта №04/26-эа от 27.03.2026
4.Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)	Строительство КНС и напорного коллектора от МКД и ЦРБ по ул. Социалистической с. Заворонежское Мичуринского муниципального округа Тамбовской области до существующей КНС №3 на ул. Январская г. Мичуринска 2 линии протяженностью - 5126м.
5.Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка	Тамбовская область, Мичуринский муниципальный округ, с. Заворонежское Муниципальный округ г. Мичуринск
6. Состав документации по планировке территории	Состав документации по планировке территории выполняется

	в соответствии с Положением о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или несколько линейных объектов, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 (далее - Положение), а также статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории	Преимущественно земли сельскохозяйственного назначения. Ориентировочная площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории - _5,1575 га
8. Цели подготовки документации по планировке территории	Определение границ земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта.
9. Уровень ответственности зданий и сооружений	Нормальный
10. Цели и виды инженерных изысканий	Инженерно-геодезические изыскания для проектирования и строительства Инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства Инженерно-экологические изыскания для проектирования и строительства Инженерно-гидрометеорологические изыскания для проектирования и строительства уточнение условий строительной площадки.
11. Перечень документов, в соответствии с которыми выполняются изыскания	-СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. -СП 11-104-97 Инженерно-

	геодезические изыскания для строительства" -СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. -СП 131.13330.2025. Строительная климатология. -СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. -СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. -СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" -Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ
12. Система координат и высот	Система координат местная (МСК-68), система высот Балтийская.
13. Специальные работы	Не требуется
14. Перечень материалов, которые предоставляются для утверждения документации	5,1575Га